D’adapto à adapto+

Vers une généralisation de la gestion souple de la bande côtière

Les dunes de La Teste-Biscarrosse, site pilote

David Rosebery et Adrien Privat

Journée DUNES (R3 Rivages) 20/02/2025

Projet Life ***Adapto+***

Co-funded by the European Union

Projet Life adapto (2017-2022)







Une démarche « logique » et coordonnée

La gestion souple du trait de côte : concrètement ?

1982 Mortagne sur Gironde 2018

Ile Nouvelle

Lido du Petit Travers (avant et après aménagement de 2015)

26 septembre 2019

Vieux Salins d'Hyères

8 novembre 2019

Travailler aux bonnes échelles

Aller-retours permanents entre les échelles

- Le temps long et l'animation territoriale ET la gestion des évènements

- L'échelle du site et l'échelle du territoire Impact local et ancrage

- Une approche intégrée / approche sectorielle / approche dédiée

L’adaptation territoriale

- **Le recours à l’histoire**
  Faire attention au territoire, s’y attacher
  Remettre les paradigmes en question dans le temps moyen et long
- **Une iso-efficacité sur les éléments clés**
  Assurer un « service » efficace tout de suite
  De la connaissance à développer
- **Des projets qui doivent d’adapter aux perceptions**
  Ne pas plaquer un modèle mais accompagner, faire évoluer les projets
- **L’usage du paysage comme médiation**
  Lisibilité, intégration, projection, territorialisation
- **Travailler l’économie des territoires**
  Donner à voir les opportunités, inventer une nouvelle ACB (analyse coûts Bénéficies) territoriale





La communication

- In situ : une communication et une participation permanente

  Le plus difficile et sans doute le moins abouti
  Besoin réel d'information et d'association
  Durée et permanence

- Les retours d'expériences : les récits de sites

- Le plaidoyer

La suite : le projet Life *Adapto* +

Un projet adapto+ pour accompagner une généralisation

Développer une ingénierie « compétitive »

Continuer à expérimenter et faire jouer l'effet réseau

Communiquer, sensibiliser, mobiliser

Accompagner et former

Promouvoir et répliquer

La suite : le projet Life *Adapto* +

Vers une application à large échelle de l'approche adapto via la mise en place des conditions techniques, financières et stratégiques pour inciter les territoires littoraux à la mise en œuvre d'une gestion souple de la bande côtière.



2017

Adapto

Sites expérimentaux Adapto (2017 > 2022) :

1. Baie d'Authie
2. Baie de Lancieux
3. Delta de la Leyre
4. Delta du Golo
5. Estuaire de la Gironde (Reparti en 2 secteurs : Île Nouvelle et Polders de Mortagne-sur-Gironde)
6. Estuaire de l'Orne
7. Marais de Moëze
8. Petit Travers / Lido de l'Or
9. Rizières de Mana
10. Vieux Salins d'Hyères

2022

2024

Adapto +

Sites Adapto+ (2024 > 2029) :

11. Baie de Fort-de-France
12. Carcans
13. Dunes de Dragey / Marais de la Claire-Douve
14. Estuaire de Loire (Reparti en 4 secteurs : Corsept, Lavau-sur-Loire, Massereau Migron et Percée de Buzay)
15. Grand Radeau / Brasinvert
16. Grand Travers / Lido de l'Or
17. La Teste / Biscarrosse
18. Luzéronde
19. Marais Brouage
20. Marquenterre / Estuaire de la Maye
21. Pinède du Bastidon
22. Val-de-Saire

2029



1er projet européen de gestion souple de la bande côtière

ADAPTO+ Sites pilotes

Site de La Teste - Biscarrosse

Erosions hiver 2013-2014 : reculs massifs et falaises vives de plus de 15 m de haut

Choix ONF de tenter une remobilisation par écrêtage des corniches et destruction des rhizomes d'Oyat

ADAPTO+ Sites pilotes

Site de la Teste - Biscarrosse

2016 : écrêtages

2020 : Reprise zone nord

2022 : essai de couvertures de branchages de mi-pente

Février 2023

Février 2022

ADAPTO+ Sites pilotes

Site de La Teste - Biscarrosse

Actions ADAPTO+

- Suivis techniques haute fréquence (BRGM avec appui Université)

- Essais de gestions différenciées de la translation dunaire (stabilisation du front Ouest, travaux de piégeage éoliens de pied de dune, …)

- Mise en place d'un suivi et valorisation des premiers résultats et guide des pratiques

Actions	Catégorie Etudes Com Evénement	Durée - Jalons	Partenaires (pilote et partenaires)	Coûts estimés	Financement envisagé
Etude préalable des évolutions morphologiques passées et des choix de gestion envisageables	Etude	08/24 – 06/25	Pilote : ONF Partenaires : BRGM CDL	6 900 €	LIFE : 2 160 € ONF : 3 300 € BRGM : 1 200 € CDL : 240 €
Essais de travaux de gestion éolienne sur le site Adapto et sur le site connexe militaire (Brise vents – couvertures – semis - plantations)	Travaux	11/25 - 03/26 11/26 – 02/27	Pilote : ONF	32 000 €	ONF (MASAF) : 32 000 €
Suivis morphologiques de la dune et de la plage et des zones de travaux	Etude	12/24 – 06/28	Pilote : BRGM	9 000 €	LIFE : 5 400 € BRGM : 3 600 €
Suivis floristiques de la dune en zone remobilisée et en site militaire	Etude	02/25 – 06/28	Pilote : ONF Partenaire : BRGM	6 000 €	LIFE : 1 620 € ONF : 3 300 € BRGM : 1 080 €
Etude de modèles d'évolution de la dune bordière (comparaison des évolutions entre sites test et témoins, du point de vue morphologique et biologique, création de l'Indice ILE,…)	Etude	06/25 – 11/28 ILE : validation modèle dunes littorales : 07/25	Pilote : BRGM Partenaire : CDL ONF	30 400 €	LIFE : 17 340 € BRGM : 6 360 € CDL : 5 200 € ONF : 1 500 €
Communication / animation territoriale en cours d'opération	Com Evènement	Animation territoriale : 01/25 – 02/29 Visite de site 06/25 ; 06/27 Evènement Life : 12/26	Pilote : CDL Partenaire : BRGM ONF	23 400 €	LIFE : 11 520 € ONF : 4 200 € CDL : 4 800 € BRGM : 2 880 €

ADAPTO+ Sites pilotes

La suite :

Réunion avec partenaires régionaux à venir (mars 2025)

Réunion nationale de démarrage mi-mars

Cotechs et copils avec invitations en fonction des besoins